

LEGENDA:

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
- ELEMENTY PROJEKTOWANE /ZAMUROWANIA
- PANELE PCV
- ŚCIANY MALOWANE ZE SZPACHLOWANIEM
- SUFITY MALOWANE ZE SZPACHLOWANIEM

PRACE ROZBIÓRKOWE

- Demontaż posadzek, zerwanie wykładzin w wybranych pomieszczeniach
- Usunięcie starych warstw farb
- Skucie uszkodzonych tynków
- Demontaż ścian działowych (pomieszczenia 227 i 228) wraz z wykuciem ościeżnic drzwiowych

PRACE MONTAŻOWE

- Uzupełnienie ścianek, zamurowanie otworów w ścianach
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
- Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową
- Szpachlowanie podłoża cementowego
- Wyrównanie podłoża przez szlifowanie
- Gruntowanie podłoża pod montaż paneli PCW
- Klejenie paneli PCW na przygotowanym podłożu
- Klejenie listew przypodłogowych z tworzywa sztucznego

G3D

ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek

ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko


ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa

tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818


Inwestor:	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	Skala:	1:50
Adres:	ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa	Data:	04.2022
Przedmiot inwestycji:	Remont wybranych pomieszczeń w budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oddział w Bielsku-Białej	Nr rysunku:	ZP 4
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 4371/70, obręb 0032 Lipnik, jednostka ew. 246101_1 Bielsko-Biała		

Nazwa rysunku:	Pomieszczenie nr 405
Faza:	Inwentaryzacja i zakres prac
ARCHITEKTURA	
Projektant:	mgr inż. arch. Przemysław Chomiaczewski 22/LOOKK/2021
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka 10/LOOKK/2018


INWENTARYZACJA



ZAKRES PRAC - POSADZKI



ZAKRES PRAC - ŚCIANY



ZAKRES PRAC - SUFITY

