

LEGENDA
– uziom otokowy FeZn 30x4
– wypust uziemienia

Uwagi
1. Wykonać uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4, układanej w odległości 1m od fundamentów i na głębokości co najmniej 0,5m.
2. Od uziomu wykonać wypusty do tablicy rozdzielczej TR, Głównej Szyny Wyrównawczej w wiatrołapie oraz Pieca Gazowego CO w pomieszczeniu gospodarczym.
3. Uziom do pomieszczenia gospodarczego poprowadzić w taki sposób, aby nie kolidował z instalacjami innych branż.
4. Wypusty uziemienia dla instalacji odgromowej podłączyć do puszek złączy pomiarowych pokazanych na planie instalacji odgromowej.

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie	Skala: 1:100
Adres:	ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa	
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa budynku administracyjno- biurowego	Data: 05.2022
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 6464/4, obr. 0002 Łodygowice, jedn. ew. 241708_2 Łodygowice	Nr rysunku: E3
Nazwa rysunku:	Rys. 3. Plan instalacji uziemienia	
Faza:	Projekt Techniczny	
Projektant:	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05	
Sprawdzający:	- - -	
Asystent:	inż. Dominik Balcerowski	