
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty ziemne
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45262310-7	Zbrojenie
45262311-4	Betonowanie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI: OGRODZENIE TERENU ŚODR W ŁODYGOWICACH

NAZWA INWESTORA: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

ADRES INWESTORA: ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana Mariusz Markiewicz

DATA OPRACOWANIA: 07.2022

Kosztorys sporządzony jest dla przeciętnych warunków wykonywania robót i dla wybranych rozwiązań technologicznych.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów. Błędy te nie mogą jednak być podstawą do jakichkolwiek roszczeń pod naszym adresem. Kosztorys należy traktować orientacyjnie.

Ilości przedmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Odcinek A-B			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	analiza indywidualna	Prace przygotowawcze - niwelacja terenu, inne niezbędne prace przygotowawcze	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2	45110000-1 45342000-6 45262500-6 45262310-7 45262311-4	Elementy ogrodzenia			
2 d.1.2	KNR 2-01 0205-01 analiza indywidualna	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,2 * 4 * 0,2 * 1	m3	0,960	
				RAZEM	0,960
3 d.1.2	KNR-W 2-02 1801-02	Ława żelbetowa 0.2x0.4 m z fundamentami betonowymi 0.4x0.6 m	m		
		1,2 * 4	m	4,800	
				RAZEM	4,800
4 d.1.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		(1,2 * 4 * 4 * 0,89) / 1000 * 1,2	t	0,021	
				RAZEM	0,021
5 d.1.2	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		(24 * 1 * 0,222) / 1000 * 1,2	t	0,006	
				RAZEM	0,006
6 d.1.2	KNR-W 2-02 0615-01 analiza indywidualna	Izolacje poziome PCV gr. 1,2mm	m2		
		1,2 * 4 * 0,25	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
7 d.1.2	KNR-W 2-02 1806-03 analiza indywidualna	Ogrodzenia murowane z elementów KOST-BET zgodnie z katalogiem producenta z ułożeniem niezbędnego orurowania pod przewody zasilające i sterujące	m		
		1,2 * 4	m	4,800	
				RAZEM	4,800
8 d.1.2	KNR-W 2-02 1802-04 analiza indywidualna	Ogrodzenie panelowe wysokości 1,55m. Panele ogrodzeniowe szerokości 2500mm, oczko 50x200mm, średnica drutu pion/poziom - 4,00/5,00mm. Słupki z profili 60x40x2mm. Elementy ocynkowane i pomalowane proszkowo. Wysokość słupków dostosowana do wysokości paneli zgodnie z wytycznymi producenta. Słupki zabetonowane w stopach betonowych wylewanych, według wytycznych producenta. Montaż paneli do słupków z zastosowaniem listwy mocującej. Podmurówka betonowa, prefabrykowana wysokości ok. 20cm.	m		
		122,52	m	122,520	
				RAZEM	122,520
9 d.1.2	KNR-W 2-02 1808-01 analiza indywidualna	Zestaw 1 - brama dwuskrzydłowa z siłownikami 650x170cm (tymczasowo dla otwierania ręcznego należy zamontować zamek otwierany kluczem), furtka dwuskrzydłowa z elektrozaczepem 244x170cm, skrzydła o równej szerokości z otwarciem 180 stopni i możliwością blokowania.	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.2	KNR-W 2-02 1808-01 analiza indywidualna	Zestaw 2 - brama dwuskrzydłowa z siłownikami 650x170cm (tymczasowo dla otwierania ręcznego należy zamontować zamek otwierany kluczem), furtka dwuskrzydłowa z elektrozaczepem 244x170cm, skrzydła o równej szerokości z otwarciem 180 stopni i możliwością blokowania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Odcinek B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-A			
2.1		Prace przygotowawcze			
11 d.2.1	analiza indywidualna	Prace przygotowawcze - niwelacja terenu, inne niezbędne prace przygotowawcze	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2	45342000-6 45262311-4	Elementy ogrodzenia			
12 d.2.2	KNR-W 2-02 1802-04 analiza indywidualna	Ogrodzenie panelowe wysokości 1,55m. Panele ogrodzeniowe szerokości 2500mm, oczko 50x200mm, średnica drutu pion/poziom - 4,00/5,00mm. Słupki z profili 60x40x2mm. Elementy ocynkowane i pomalowane proszkowo. Wysokość słupków dostosowana do wysokości paneli zgodnie z wytycznymi producenta. Słupki zabetonowane w stopach betonowych wylewanych, według wytycznych producenta. Montaż paneli do słupków z zastosowaniem listwy mocującej. Podmurówka betonowa, prefabrykowana wysokości ok. 20cm.	m		
		81,39 + 117,05 + 181,85 + 94,7 + 82,8 + 17,22 + 17,22 - 1,05 - 6,2	m	584,980	
				RAZEM	584,980
13 d.2.2	KNR-W 2-02 1808-01 analiza indywidualna	Zestaw 1 - brama przesuwna z siłownikami 620x170cm (tymczasowo dla otwierania ręcznego należy zamontować zamek otwierany kluczem), furtka 105x170cm z elektrozaczepem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000