

POWOŁANIA:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami przekrojów i elewacji.
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi.
4. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację projektanta i inwestora.
5. Wszystkie urządzenia, materiały, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane prawe i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

INSTRUKCJE:

1. Projekt należy zrealizować zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, w przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych.
2. Przed przystąpieniem do robót bezwzględnie sprawdzić wymiary w naturze!
3. DRZWI - Wymiary otworów drzwiowych podane w świetle ościeżnic czyli światło przejścia. Przed wykonywaniem otworów należy skonsultować rodzaje ościeżnic i wymiary z inwestorem.
4. OKNA - Na rysunkach opisano wymiary w świetle ościeży czyli otwory w murze. Poziomy okien podane są według stanu wykończonego ±0.00, mierzone wewnątrz pomieszczenia od poziomu gotowej posadzki do poziomu konstrukcji. Przed zamówieniem stolarki wymiary należy sprawdzić z natury (na budowie).
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary należy sprawdzić z natury (na budowie).
6. Warstwy ścian zewnętrznych i wewnętrznych wg opisu na rysunkach oraz opisu technicznego.
7. Powierzchnie pomieszczeń podane są wg stanu surowego ścian.
8. Wymiarowanie dotyczy elementów konstrukcyjnych w stanie surowym.

S1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY	0,2 cm
ZAPRAWA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ	0,5-1,0 cm
STYROPIAN EPS 100	15,0 cm
BLOCZEK CERAMICZNY	25,0 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
FARBA EMULSYJNA PŁYTKI CERAMICZNE	

S2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE

FARBA EMULSYJNA PŁYTKI CERAMICZNE	
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
PUSTAK CERAMICZNY	12,5 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
FARBA EMULSYJNA PŁYTKI CERAMICZNE	

Zestawienie pomieszczeń

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
PARTER		
1	WIATROŁAP	3,32
2	KORYTARZ	14,48
3	POM. SOCJALNE	12,15
4	WC	3,95
5	POM. GOSP.	12,68
6	POM. MAGAZYNOWE	24,00
7	POM. BIUROWE	13,79
8	POM. BIUROWE	14,29
9	KORYTARZ	9,76
10	KORYTARZ	9,76
11	PRZEDSIONEK	3,10
12	MAGAZYN	6,28
13	BIURO	13,57
14	MAGAZYN	33,30
15	POKÓJ	13,35
16	WC	3,27
17	KUCHNIA	7,25
18	POKÓJ	6,66
19	MAGAZYN	15,25
		220,21 m²

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie	Skala: 1:50, ~~1:100~~
Adres:	ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa	Nr projektu: 11.26
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa budynku administracyjno- biurowego	Data: 05.2022
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 6464/4, obr. 0002 Łodygowice, jedn. ew. 241708_2 Łodygowice	Nr rysunku: ZP 1
Nazwa rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA. ZAKRES PRAC.	
Faza:	ZAKRES PRAC	
ARCHITEKTURA		
Projektant:	mgr inż. arch. Paweł Grzybek 41/LOOKK/2021	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Woźniak- Belka 10/LOOKK/2018	